

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Tokarnia					
1 KNR 4-01 d.10354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 0.60*2.40	szt. szt.	1.440	
				RAZEM	1.440
2 KNR 4-01 d.10354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 2.40*2.40	m ² m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
3 KNR 4-01 d.10304-02		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 2.40*2.40*0.25+0.60*2.40*0.25	m ³ m ³	1.800	
				RAZEM	1.800
4 KNR 4-01 d.10303-02		Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 2.40*2.40+0.60*2.40	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
5 KNR 2-02 d.10609-10		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. 2.40*2.40+0.60*2.40	m ² m ²	7.200	
				RAZEM	7.200
6 KNR 4-01 d.10711-02		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 0.60*2.40*2	m ² m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
7 KNR 4-01 d.10711-03		Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) 2.40*2.40*2	m ² m ²	11.520	
				RAZEM	11.520
8 KNR 4-01 d.10354-07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 0.60*2.40	szt. szt.	1.440	
				RAZEM	1.440
9 KNR 4-01 d.10354-08		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.80*2.40	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
10 KNR 0-19 d.11023-06		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.60*2.40	m ² m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
11 KNR 0-19 d.11023-11		Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.80*2.40	m ² m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
12 KNR 2-02 d.10506-01		Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0.25*2.40*2	m ² m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
13 KNR 4-01 d.11202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 5.90*5.70+4.60*(5.90+5.70)*2	m ² m ²	140.350	
				RAZEM	140.350
14 KNR 0-23 d.12611-02		Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 5.90*5.70+4.60*(5.90+5.70)*2	m ² m ²	140.350	
				RAZEM	140.350
15 KNR 4-01 d.11204-08		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności 5.90*5.70+4.60*(5.90+5.70)*2	m ² m ²	140.350	
				RAZEM	140.350
16 KNR 4-01 d.11204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufity 5.90*5.70	m ² m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
17 KNR 4-01 d.11204-02		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.60*(5.90+5.70)*2	m ² m ²	106.720	
				RAZEM	106.720
18 KNR 0-23 d.12611-01		Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki 5.90*5.70	m ² m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
19 NNRNKB d.1202 1134-01		(z VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		5.90*5.70	m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
20	KNR 2-02 d.11118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 5.90*5.70	m ²		
			m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
21	KNR 2-02 d.11118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 5.90*5.70	m ²		
			m ²	33.630	
				RAZEM	33.630
22	KNR 2-02 d.11119-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża (5.90*5.70)*2	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
23	KNR 2-02 d.11119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą (5.90*5.70)*2	m		
			m	23.200	
				RAZEM	23.200
24	KNR 7-12 d.10101-01	Czyszczenie przez szcietkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.60*2.10*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
25	KNR 7-12 d.10202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych 1.60*2.10*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
26	KNR 7-12 d.10209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych 1.60*2.10*2	m ²		
			m ²	6.720	
				RAZEM	6.720
2 Ślusarnia					
27	KNR 4-01 d.20354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 0.60*2.40	szt.		
			szt.	1.440	
				RAZEM	1.440
28	KNR 4-01 d.20304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0.60*2.40*0.25	m ³		
			m ³	0.360	
				RAZEM	0.360
29	KNR 4-01 d.20303-02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej 0.60*2.04	m ²		
			m ²	1.224	
				RAZEM	1.224
30	KNR 2-02 d.20609-10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metal. 0.60*2.40	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
31	KNR 4-01 d.20711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m2 w 1 miej.) 0.60*2.40*2	m ²		
			m ²	2.880	
				RAZEM	2.880
32	KNR 4-01 d.20354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
33	KNR-W 2-02 d.21032-01	Bramy uchylne garażowe podnoszone mechanicznie 2.40*2.40	m ²		
			m ²	5.760	
				RAZEM	5.760
34	KNR 4-01 d.20354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m2 0.60*2.40	szt.		
			szt.	1.440	
				RAZEM	1.440
35	KNR 4-01 d.20354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2 1.80*2.40	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320
36	KNR 0-19 d.21023-06	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 0.60*2.40	m ²		
			m ²	1.440	
				RAZEM	1.440
37	KNR 0-19 d.21023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2 1.80*2.40	m ²		
			m ²	4.320	
				RAZEM	4.320

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
38	KNR 2-02 d.20506-01	Obróbki przy szer.w rozw.do 25cm - z blachy ocynkowanej - parapety zewnętrzne 0.25*2.40*2	m ²		
			m ²	1.200	
				RAZEM	1.200
39	KNR 4-01 d.21202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m ² 5.80*8.80+4.60*(5.80+8.80)*2	m ²		
			m ²	185.360	
				RAZEM	185.360
40	KNR 0-23 d.22611-02	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 5.80*8.80+4.60*(5.80+8.80)*2	m ²		
			m ²	185.360	
				RAZEM	185.360
41	KNR 4-01 d.21204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 5.80*8.80+4.60*(5.80+8.80)*2	m ²		
			m ²	185.360	
				RAZEM	185.360
42	KNR 4-01 d.21204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 5.80*8.80	m ²		
			m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
43	KNR 4-01 d.21204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 4.60*(5.80+8.80)*2	m ²		
			m ²	134.320	
				RAZEM	134.320
44	KNR 0-23 d.22611-01	Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzki 5.80*8.80	m ²		
			m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
45	KNR 4-01 d.20808-07	Rozbiórka posadzki skalodrzewnej jednolitej 5.80*8.80	m ²		
			m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
46	KNR 2-02 d.20607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome podposadzkowe 5.80*8.80	m ²		
			m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
47	KNR 2-02 d.21101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym 5.80*8.80*0.10	m ³		
			m ³	5.104	
				RAZEM	5.104
48	KNR 2-02 d.21106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 5.80*8.80	m ²		
			m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
49	KNR 2-02 d.21118-07	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 20x20 cm układane na klej metodą kombinowaną 5.80*8.80	m ²		
			m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
50	KNR 2-02 d.21119-07	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek - przygotowanie podłoża (5.80+8.80)*2	m		
			m	29.200	
				RAZEM	29.200
51	KNR 2-02 d.21119-08	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą zwykłą (5.80+8.80)*2	m		
			m	29.200	
				RAZEM	29.200
52	KNR 7-12 d.20101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) 1.50*2.10*2	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
53	KNR 7-12 d.20202-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania olejnymi konstrukcji pełnościennych 1.50*2.10*2	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
54	KNR 7-12 d.20209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych 1.50*2.10*2	m ²		
			m ²	6.300	
				RAZEM	6.300
55	KNR 4-01 d.21214-01	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o pow. do 0.5 m ² - wentylatory 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
56	KNR 4-01 d.21212-55	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat, drzwiczek wentylacyjnych itp.elem.o pow.do 0.1 m ² 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
57	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m ²		
	d.2 0354-08	0.90*2.40	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160
58	KNR 0-19	Montaż witryn - analogia - montaż naświetla	m ²		
	d.2 1024-11	0.90*2.40	m ²	2.160	
				RAZEM	2.160

mgr inż. Edward Raske
Edward Raske
Nr Upr. Bud. 6/01/WŁ